

## Maatregelen organisatie bij werken op een roostervloer

### Risico: Vallen van hoogte <sup>[1]</sup>

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

## Maatregelen organisatie bij werken op een roostervloer

- Roosters moeten zijn geborgd tegen schuiven en oplichten. Bevestigingen moeten geïnspecteerd kunnen worden om corrosie of gevaarlijk losraken of verplaatsing van klemmen vast te kunnen stellen.
- Ga na of de draagconstructie en de roostervloeren geschikt zijn voor de werkzaamheden en let daarbij specifiek op de punt- en vloerbelasting. Dit geldt ook voor roostertraptreden.
- Pas vluchtroutes en doorgangen bij afzettingen zo nodig aan en houd ze vrij van obstakels.
- Zorg bij valgevaar bij voorkeur voor collectieve valbeveiliging.
- Zorg voor een constructie waaraan individuele valbeveiliging bevestigd kan worden.
- Breng indien nodig een vangzeil aan onder de roostervloer om kleine vallende delen op te vangen.
- Neem bij valgevaar omgevingsfactoren zoals weersinvloeden of werken boven water op in de taakrisicoanalyse (TRA).
- Neem conflicterende werkzaamheden op in de TRA zoals werken boven elkaar.



*Voorbeeld: Onveiligheid door onvoldoende housekeeping*

**Maatregel voor:** Werkgever

**Maatregel status:** Goedgekeurd door Inspectie SZW 

**Tips:**

Check ook de [Taak Risico Analyse](#) <sup>[2]</sup> en het [Werkvergunningensysteem](#) <sup>[3]</sup>

**Datum:** 14 oktober 2009

**Revisie informatie:** 2e revisie 22-11-2017

**Bron-URL:** <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-werken-op-een-roostervloer>

**Links**

[1] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/r1>

[2] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/taak-risico-analyse>

[3] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/werkvergunningensysteem-plb-0>