

Maatregelen medewerker bij werken op een rolsteiger

Risico: Vallen van hoogte - rolsteiger

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken op een rolsteiger

Voor betreding van de steiger

- Lees de gebruikshandleiding van de leverancier. Deze moet in uw bezit zijn.
- Bouw de rolsteiger volgens de handleiding.
- Ga na of de materialen gekeurd zijn en binnen de keuringstermijn vallen.
- Ga na of de onderdelen van de rolsteiger onbeschadigd zijn. Beschadigde of verkeerde onderdelen mag u niet gebruiken.
- Zorg dat de rolsteiger waterpas staat. De rolsteiger mag niet uit het lood staan.
- Belast de rolsteiger niet anders dan de gebruikshandleiding aangeeft, mede om kantelen te voorkomen.
- Gebruik boven 2 meter stabiliseringsstangen.



Rolsteiger met zijsteunen

- Ga na of alle zwenkwielen op de rem staan.
- Leg elke 2 à 2,5 meter een verspringende vloer (een zgn. schrikvloer).
- Plaats kantplanken en randbeveiliging.
- Zorg dat een opstap van klimmaterieel zo klein mogelijk is, minder dan 0,6 meter.
- Controleer of het klimmaterieel weerstand biedt tegen uitglijden.
- Verhoog de rolsteiger niet met bijvoorbeeld ladders, kisten of andere hulpmiddelen.
- Plaats een afzetting rondom de steiger.
- Gebruik een rolsteiger niet als overbrugging tot andere constructies.
- Gebruik geen rolsteiger op een roostervloer.



Rolsteiger wielen

Omgevingsomstandigheden

- Controleer op mogelijke gevaren zoals verkeer, bodemgesteldheid, obstakels en gevels, bovengrondse hoogspanningslijnen en weersomstandigheden.
- Ga na wat de maximale windbelasting is. Deze staat in de gebruikshandleiding van de leverancier.
- Plaats geen windvangende elementen die de stabiliteit van de steiger kunnen beïnvloeden (zoals zeilen, schermen of netten).
- Doe een Last Minute Risico Analyse (LMRA).

Tijdens gebruik van de steiger

- Betreed de steiger alleen via de aangegeven toegangspunten.
- Maak geen sprongen om afstanden te overbruggen.
- Sta of klim niet langs schoren of leuning.
- Installeer geen noodladders of geïmproviseerde voorzieningen om de steiger te betreden.
- Zet geen materiaal of gereedschap tegen de leuning.
- Zorg voor een opgeruimde werkvloer en schrikvloeren.
- Verplaats de rolsteiger altijd zonder personen of losse voorwerpen op de rolsteiger.

Maatregel voor: Werknemer

Maatregel status: Goedgekeurd door Inspectie SZW 

Tips:

Check ook de [Taak Risico Analyse](#) [1] en het [Werkvergunningensysteem](#) [2]

Datum: 28 mei 2009

Revisie informatie: 2e revisie 22-11-2017

Links

[1] <https://productieveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/taak-risico-analyse>

[2] <https://productieveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/werkvergunningensysteem-plb-0>