

## Maatregelen organisatie bij werken op een rolsteiger

### Risico: Vallen van hoogte - rolsteiger

**Beschrijving:** Fysieke schade door vallen van hoogte.

## Maatregelen organisatie bij werken op een rolsteiger

- Laat rolsteigers alleen bouwen door medewerkers die daarvoor geïnstrueerd zijn.
- Zorg dat het rolsteigermateriaal eens per jaar aantoonbaar wordt gekeurd.
- Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
- Zorg dat de medewerkers beschikken over de gebruikshandleiding van de leverancier.
- Zorg dat er toezicht is tijdens de bouw en het gebruik van de rolsteiger.
- Neem omgevingsfactoren zoals weersinvloeden op in de taakrisicoanalyse (TRA).
- Als er conflicterende werkzaamheden zijn, neem deze dan op in de TRA.



*Standaard rolsteiger*

**Maatregel voor:** Werkgever

**Maatregel status:** Goedgekeurd door Inspectie SZW 

**Tips:**

Check ook de [Taak Risico Analyse](#) <sup>[1]</sup> en het [Werkvergunningensysteem](#) <sup>[2]</sup>

**Datum:** 28 mei 2010

**Revisie informatie:** 2e revisie 22-11-2017

**Bron-URL:** <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-werken-op-een-rolsteiger>

**Links**

[1] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/taak-risico-analyse>

[2] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/werkvergunningensysteem-plb-0>