

Last Minute Risico Analyse (LMRA)

Inhoud

Wat is een Last Minute Risico Analyse (LMRA)?

Voor wie is LMRA?

Last Minute Risico Analyse LMRA in de praktijk. (1)

Last Minute Risico Analyse LMRA in de praktijk. (2)

Wat is Last Minute Risico Analyse? (LMRA)

- Eerste activiteit die moet worden uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden.
- Last Minute Risico Analyse (LMRA) is het laatste vangnet om veiligheid/milieu risico's te herkennen en maatregelen te nemen.
- Werkzaamheden allen starten als er voldoende maatregelen genomen zijn en de Last Minute Risico Analyse (LMRA) heeft aangetoond dat het werk veilig kan worden uitgevoerd.

Voor wie is de Last Minute Risico Analyse? (LMRA)

- Alle eigen medewerkers en medewerkers van contractanten die werkzaamheden uitvoeren op de diverse locaties.

Last Minute Risico Analyse (LMRA)

- Beoordeel het risico! Wat kan er naar je idee nog steeds misgaan en welke gevaren zie je?
- Denk erover na! Wat is de oorzaak van deze gevaren?
- Onderneem actie! Wat ga je doen om gevaren te voorkomen?

Vraag om hulp indien nodig!

Last Minute Risico Analyse (LMRA) in de praktijk. (1)

Check eerst of het veilig kan! Stel jezelf daarbij de volgende vragen.

- Ken ik de inhoud van de werkinstructie?
- Is de werkvergunning met mij doorgenomen. Zijn de maatregelen gecontroleerd?
- Kan ik beschikken over gekeurd gereedschap en de juiste middelen?
- Beschik ik over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
- Is de werkomgeving zodanig in orde dat het werk veilig kan worden uitgevoerd?
- Kan ik minimaal twee risico's benoemen die optreden indien ik mij niet aan de juiste voorschriften hou?

Last Minute Risico Analyse (LMRA) in de praktijk. (2)

Go bij zes keer “ja” op de vragen.

Stop bij een of meerder “nee” op de vragen.

- Bij een of meerdere nee:
- Stop de voortgang van het werk. (begin er niet aan)
- Informeer je toezichthouder/leidinggevende.
- Buig de “nee” om naar een “ja”.
- Hervat het werk.